

## 申 请

商水县政府并财政局：

按照县委、县政府统一工作安排，我单位办公地点搬至商水县科创产业园内，由于办公工作需要，将新采购中央空调及其相应配件（包括安装调试），现设备采购预算已编制完成，初步预算金额为 445550 元，请财政局给予评审（附商水经济技术开发区管理委员会中央空调采购项目预算书）。

特此申请，请批示。

请依规评审。  
21/7

商水经济技术开发区管理委员会

2026 年 7 月 6 日



依规评审。

金溪

20/7

商水经济技术开发区管理委员会中央空调采购项目

采购单位

商水经济技术开发区管理委员会



同意报审  
2026.8.4

内 容

中央空调及相关配件采购、安装

编制人员

签章:



日 期

2026 年 7 月 6 日

### 设备部分

| 序号  | 名称      | 型号                | 单位 | 数量 | 单价    | 金额(元)  |
|-----|---------|-------------------|----|----|-------|--------|
| 1   | 四面出风室内机 | HVR-112Q/G2FZBp1  | 台  | 17 | 3500  | 59500  |
| 2   | 四面出风室内机 | HVR-100Q/G2FZBp1  | 台  | 7  | 4000  | 28000  |
| 3   | 四面出风室内机 | HVR-36Q/G2FZBp1   | 台  | 2  | 4000  | 8000   |
| 4   | 四面出风室内机 | HVR-160Q/G2FZBp1  | 台  | 6  | 5000  | 30000  |
| 5   | 四面出风室内机 | HVR-56Q/G2FZBp1   | 台  | 1  | 4608  | 4608   |
| 6   | 室外机     | HVR-1350W/SM3FZBp | 台  | 1  | 77000 | 77000  |
| 7   | 室外机     | HVR-1635W/SM3FZBp | 台  | 1  | 86626 | 86626  |
| 小计1 |         |                   |    |    |       | 293734 |

### 安装材料部分

| 序号 | 设备名称      | 型号规格      | 单位  | 数量  | 单价   | 金额(元) |
|----|-----------|-----------|-----|-----|------|-------|
| 1  | 铜管        | 6.4*0.8   | 米   | 49  | 25   | 1225  |
| 2  | 铜管        | 9.52*0.8  | 米   | 60  | 45   | 2700  |
| 3  | 铜管        | 12.7*0.8  | 米   | 84  | 45   | 3780  |
| 4  | 铜管        | 15.9*0.9  | 米   | 118 | 75   | 8850  |
| 5  | 铜管        | 19.05*0.9 | 米   | 41  | 66   | 2706  |
| 6  | 铜管        | 22.2*1    | 米   | 27  | 118  | 3186  |
| 7  | 铜管        | 25.4*1    | 米   | 19  | 134  | 2546  |
| 8  | 铜管        | 28.6*1.2  | 米   | 52  | 150  | 7800  |
| 9  | 铜管        | 31.8*1.2  | 米   | 37  | 179  | 6623  |
| 10 | 铜管        | 41.3*1.5  | 米   | 22  | 209  | 4598  |
| 11 | 铜管        | 44.5*1.5  | 米   | 24  | 248  | 5952  |
| 12 | 冷凝水管      | De32 PCV  | 米   | 58  | 6    | 348   |
| 13 | 冷凝水管      | De40 PCV  | 米   | 130 | 10   | 1300  |
| 14 | 冷凝水管      | De50 PCV  | 米   | 55  | 11   | 605   |
| 15 | 冷凝水管      | De63 PCV  | 米   | 67  | 11   | 737   |
| 16 | 补充制冷剂     | R410a     | 公斤  | 37  | 200  | 7400  |
| 16 | 橡塑保温材料    | B1级阻燃保温   | 立方米 | 2   | 1800 | 3600  |
| 17 | 检修口       |           | 个   | 33  | 160  | 5280  |
| 18 | 信号线、控制线   | 3*0.75    | 米   | 650 | 5    | 3250  |
| 19 | 室内机电源线及线管 | 2平方       | 米   | 718 | 10   | 7180  |
| 21 | 室外机电源线    | 4*95+1    | 米   | 48  | 300  | 14400 |
| 22 | 室外机电源线    | 4*50+1    | 米   | 190 | 200  | 38000 |
| 23 | 室外机电源线    | 4*35+1    | 米   | 20  | 100  | 2000  |

|      |          |                              |     |     |      |        |
|------|----------|------------------------------|-----|-----|------|--------|
| 24   | 控制柜      | 400A主控开、250A单<br>控开, 功率120KW | 台   | 1   | 8000 | 8000   |
| 25   | 室外机电源线桥架 | 国标                           | 米   | 135 | 50   | 6750   |
| 26   | 吊顶拆除和恢复  |                              | 平方米 | 30  | 100  | 3000   |
| 小 计2 |          |                              |     |     |      | 151816 |
| 总 计  |          |                              |     |     |      | 445550 |