

服务合同内容

(甲方)：鄆城县农业农村局

(乙方)：河南中昌检测有限公司

项目名称：鄆城县2026年—2028年高标准农田建设项目第三方检测服务项目

项目编号：鄆财磋商采购-2026-74

财政委托号：

本项目经批准采用采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务的内容

(1) 原材料及中间产品检测：水泥、钢材、砂石、PE 管材、电缆、井字砖等进场建材的复验。

(2) 桥涵工程结构实体检测：依据桥涵图纸（DC-SCQ 系列），对混凝土抗压强度、抗渗等级、抗冻等级、配合比、桥头铺装压实度等进行检测。

(3) 机井配套工程检测：依据机井图纸（DC-GG 系列），对消防栓式出水口、出水口保护装置、扬程管、水泵、电表校准等进行检测。

(4) 田间道路工程检测：依据道路设计图（DC-DL 系列），对白灰材料、灰剂量、素土压实度、路面厚度（取芯）及混凝土抗折/抗压强度等进行检测。

(5) 管道及管网工程检测：PE 管材物理性能检测。

(6) 输配电工程检测：导体直流电阻、绝缘层厚度、护套厚度。

(7) 农田地力提升工程检测：有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、电导率 EC 检测。

(8) 乙方应按照《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第 57 号）及河南省、郸城县高标准农田建设质量管理相关规定开展检测，确保检测数据真实、准确、可追溯。检测报告应当包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等信息，并加盖检测专用章。

第二条 检测依据：

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023；

《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024；

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019；

《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003；

《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009；

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023；

《建设用砂》GB/T 14684-2022；

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022；

《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012；

《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019；

《额定电压 1kV（Um=1.21kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 12706.1-2020。

上述标准如有更新或替代，以更新或替代后的现行有效版本为准。乙方应确保其检测资质范围覆盖本合同全部检测项目，资质证书有效期覆盖合同服务期限。

第三条 服务期限

服务期限：三年。自【 】年【 】月【 】日起至【 】年【 】月【 】

日止。具体各年度检测任务以甲方书面通知为准。

第四条 费用及支付方式

(1) 本项目费用：总金额1370010.00元；该金额为含税总价，乙方需提供有效的增值税发票。同时，乙方为履行本合同发生的所有费用均已包含在内，甲方不再另行支付。

(2) 费用支付方式：

1、本项目按年度分期支付，每年度检测服务全部完成，检测成果资料完整提交采购人并经采购人审核验收合格后，支付对应服务费用。第一年度检测服务全部完成，检测报告及全套资料提交采购人并验收合格后，支付合同总价款的33%；第二年度检测服务全部完成，检测报告及全套资料提交采购人并验收合格后，支付合同总价款的33%；第三年度全部检测服务实施完毕，全套成果资料交付、完成项目最终验收，成果无质量异议后，支付合同总价款的34%。

2、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或检测，合格的支付相应款项，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。乙方未提供合规发票的，甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。

3、如因财政资金拨付进度原因导致甲方延迟支付的，甲方不承担逾期付款违约责任，但应在资金到位后及时支付。

第五条 甲方的权利和义务

(1)、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权；对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

(2)、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(3)、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

甲方有权要求乙方更换不称职或资质不符的检测人员；乙方应在收到甲方书面要求后【5】个工作日内完成更换。甲方有权对乙方的检测过程进行见证、抽查，乙方应予以配合。

(4)、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方的权利和义务

(1)、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

(2)、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

(3)、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

乙方应确保其持有的检验检测机构资质认定证书在合同履行期间持续有效，资质范围覆盖本合同主要检测参数。资质发生变更、暂停或撤销的，应在【3】

日内书面通知甲方。

乙方应建立检测过程数据和结果数据、检测资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责。

乙方在检测过程中发现施工单位存在违反法律法规和工程建设强制性标准等行为，以及检测项目涉及结构安全、主要使用功能检测结果不合格的，应当及时书面报告甲方。

乙方不得将本合同项下主要检测工作转包或分包给第三方。确需分包的，须经甲方书面同意，且乙方仍对分包部分承担全部责任。

(4)、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第七条 违约责任

(1)、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

(2)、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过14天的，乙方有权终止合同。因财政资金拨付进度或乙方未提供合规发票导致的延迟除外。

(3)、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

(4)、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

(5) 乙方逾期提交检测报告或未按甲方通知的时限完成检测任务的，每逾期一日，按合同总金额的【0.5%】向甲方支付违约金；逾期超过【10】日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

(6) 乙方出具虚假检测报告、篡改检测数据、或检测报告存在重大错误导致甲方遭受损失的，甲方有权解除合同、拒付全部未付款项，乙方应按合同总金额的【20%】支付违约金，并赔偿甲方全部损失（包括但不限于工程质量事故处理费用、重新检测费用、行政责任损失等）。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(7) 因乙方检测报告错误或遗漏，导致工程质量问题未被及时发现或工程验收延误的，乙方应承担相应的赔偿责任。

履约验收

(1) 每年度检测服务完成后，乙方应向甲方提交验收申请及全套检测报告等资料。甲方应在收到申请后【15】个工作日内组织验收。

(2) 验收标准：检测报告完整、规范，检测数据真实、准确，检测频率和覆盖范围满足甲方要求及相关技术标准。

(3) 验收不合格的，乙方应在甲方书面通知后【10】个工作日内无偿整改或重新检测；整改后仍不合格的，甲方有权拒绝支付该年度对应款项，并按本合同第七条追究乙方违约责任。

第八条 转让与分包

(1)、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2)、乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同，但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务，意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

(3) 乙方擅自转包或分包主要检测工作的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的【20%】支付违约金。

第九条 合同文件及资料的使用

(1)、乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

(2)、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

(3) 乙方应对检测数据和报告承担保密义务，未经甲方书面同意，不得将检测数据用于本合同目的之外的任何用途。保密义务不因合同终止而失效。

(4) 乙方违反保密义务的，应按合同总金额的【20%】支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

知识产权

(1) 本合同项下乙方完成的全部检测报告、原始数据、相关资料等成果的

知识产权归甲方所有。

(2) 乙方保证其检测方法、使用的设备及软件不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方原因导致甲方遭受第三方知识产权主张的，乙方应负责处理并赔偿甲方全部损失。

第十条 不可抗力事件处理

(1)、如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

(2)、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 合同纠纷调处

(1)、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

(2)、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，向郸城县人民法院起诉。

(3)、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方：单

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

2026 年 10 月 13 日

乙方：河南中昌检测有限公司

地址：新密市曲梁镇平安街锦荣·衣天下

工业园厂房J区9栋东户一楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：0371-69891118

开户银行：中国工商银行股份有限公司新

密支行

账号：1702725109100020444

2026 年 10 月 13 日



周口市公共资源交易中心 政府采购中心成交通知书

采购单位联系人：史海忠 13523119966

成交单位法定代表人：田永生 13526787812

致:河南中昌检测有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的竞争性磋商采购“郸城县农业农村局郸城县2026年—2028年高标准农田建设项目第三方检测服务项目”项目(郸财磋商采购-2026-74)中,经竞争性磋商小组综合评审和采购人确定,你单位为本次采购成交供应商。

成交金额:1370010.00元

贵单位请在本中标(成交)通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

采购合同签订后2个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)



友情提醒:若成交供应商有融资需求的,可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记,并向融资机构提出融资申请。



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91410183MA9GE2T47B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南中昌检测有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 田永生

经营范围 许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；测绘服务；水利工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2021年03月02日

住所 河南省郑州市新密市曲梁镇平安街
锦荣·衣天下工业园厂房J区9栋东
户一楼。

登记机关



2024 年 12 月 20 日

企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

基本存款账户信息



账户名称:

河南中昌检测有限公司

账户号码:

1702725109100020444

开户银行:

中国工商银行股份有限公司新密支行

法定代表人:
(单位负责人)

田永生

基本存款账户编号:

J4910099103703

2025 年 01 月 03 日

附件：检测项目一览表

检测项目一览表

序号	专项	检测项目	检测参数	检测数量
1. 灌溉与排水工程	1.1 水源工程	滤料	密度	10
			含泥量	10
			筛分	10
		井管/混凝土管	尺寸偏差	10
			保护层厚度	10
			外压荷载	10
		钢筋	抗拉强度	150
			屈服强度	150
			最大力总延伸率	150
			重量偏差	150
		混凝土	抗压强度	550
			抗渗等级	550
			抗冻等级（25 次循环）	10
			配合比	10
	1.2 输配水工程	PE 管材	壁厚偏差	20
			纵向回缩率	20
			拉伸屈服强度	20
			断裂伸长率	20
			抗冲击性能	20
		高压防爆软管	尺寸	9
			硬度	9
			拉伸强度	9
			拉断伸长率	9

			粘合强度	9
		消防水带	外观、尺寸	9
			静水压	9
		机井配套工程	消防栓式出水口	10
			出水口保护装置	10
			扬程管	10
			水泵	10
			电表校准	10
	1.3 排水工程	水泥	细度	20
			标准稠度用水量	20
			凝结时间	20
			安定性	20
			胶砂强度	20
		建筑用碎石、卵石	颗粒级配	20
			含泥量	20
			泥块含量	
			针片状颗粒含量	20
			表观密度	20
		建筑用砂	颗粒级配	20
			含泥量和泥块含量/石粉含量	20
			表观密度	20
		掺合料	细度	15
			强度活性指数	15
			需水量比	15
			烧失量	15
			含水率	15
		岩石	抗压强度	10
		井字砖	尺寸偏差	20
			外观质量	20
			抗折强度	20
			抗压强度	20

			吸水率	20
			抗冻性能	20
		钢筋混凝土管	外压荷载	10
			保护层厚度	10
		素土/灰土	击实试验	10
			密度	10
			含水率	
			压实度	
			石灰钙镁含量	10
			综合稳定土标准曲线	10
		石灰	细度	10
			安定性	10
			氧化钙、氧化镁含量	10
	1.4 渠系 配套建 筑物	混凝土外加剂	减水率	10
			泌水率比	10
			含气量	10
			凝结时间差	10
			抗压强度比	10
			收缩率比	10
		桥头铺装压实度	击实、压实度	20
2. 田间道路工程		路面厚度	钻芯取样	760
3. 农田输配电工程	电缆（3 芯）	导体直流电阻	184	
		绝缘层厚度	184	
		护套厚度	184	
4. 农田地力提升工程	有机肥施用前后 土壤检测	有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、电导率 EC	208	