河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程 工 程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程造价咨 询 人：（单位资质专用章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（签字、盖执业专用章）　　复核人：（签字、盖执业专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

清单表-2

分部分项工程量清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		建筑工程费				
	二	充电站、换电站工程				
		主要生产建筑				
		新建二进四出环网柜设备基				
	PB1311	环网基础采用C30混凝土，垫层采用C15混凝土，外漏部位贴瓷砖；基础长*宽：4300mm*1450mm，深2100mm；未尽事宜详见图纸设计及现行规范				
1	PA2111PA0201	挖一般土石方	1.基础挖填土方，余土外运，运距自行考虑	m3	45.97	
2	PA2111PK1101	基础垫层	1.垫层类型:素C15混凝土垫层 2.未尽事宜详见图纸及现行规范	m3	1.18	
3	PA2111PA7101	混凝土底板	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:预拌混凝土	m3	2.59	
4	PA2111PA7201	混凝土墙（池壁）	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:预拌 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m3	5.91	
5	PA2111PA7001	混凝土梁	1.构件名称:现浇梁 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和要求:预拌 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m3	0.58	
6	PA2111PA6901	混凝土板	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和要求:预拌 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m3	0.6	
7	PA2111PA7901	预埋铁件	1.名称:预埋件 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	t	0.107	
8	PA2111PA7601	普通钢筋	1.钢筋种类:三级螺纹管 2.规格:直径10以上	t	1.247	
9	PA2111PA6701	窗	通风百叶窗，2mm厚钢板冲压百叶窗	m2	0.96	
10	PB1311PBB101	铸铁井盖	成品地理铸铁井盖	套	1	
	三	电缆线路工程				
		构筑物				
	PF2311	电缆埋管				

11	PF4311PL1901	非开挖拉管，1位拉管	1.管径:MPPΦ175,公称壁厚14mm 2.管材材质:MPP 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m	50	
12	PF4311PL1902	非开挖拉管 2位拉管	1.管径:MPPΦ200,公称壁厚16mm 2.管材材质:MPP 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m	230	
13	PF4311PL1701	电缆保护管沿电杆敷设	沿杆敷设，镀锌钢管，Φ200,6.0mm 单根长3000mm	根	2	
二		安装工程费				

清单表-2

分部分项工程量清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

	二	环网柜				
		箱式变电站（环网箱）				
	PD3211	环网箱				
1	PC1321PC0301	二次融合成套环网箱	1.电压等级:10kV 2.型号、规格:一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出 3.含系统调试、名称牌和警示牌 4.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	座	1	
2	PD3211PG5001	电能计量箱	电能计量箱，三相，2，不锈钢，100A，落地式,含箱内设备安装	台	1	
3	PD3211PG1701	回路状态巡检仪	回路状态巡检仪，三相三线，压接线，100V,5A	套	1	
		环网柜接地				
	PD7211	环网柜接地				
4	PC1711PC3301	接地极	1.材质:镀锌角钢 2.规格:角钢,镀锌,∠50*∠50×5,L=2500mm 3.含接地系统调试 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	根	4	
5	PC1711PC3201	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.型号、规格:-50mm*5mm 3.安装地点:环网柜四周 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m	42	
	三	架空线路工程				
		基础工程				
	PE1111	土石方工程				
6	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1.电压等级:10KV 2.杆塔类型:直线单杆 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	基	1	
7	PE1111PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1.地质类别:普通土 2.基坑类型:电杆坑（钢管杆） 3.开挖方式:机械挖土方 4.其它:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m3	8.8	
	PE1311	混凝土工程				

8	PE1311PK1301	钢管桩基础	1.桩径:-8mm*Φ790 2.桩长:9000mm 3.含法兰盘、螺栓、螺帽等 4.单根桩用钢量：1607.6kg、采用热浸镀锌防腐，含加劲板、法兰盘及螺栓螺帽等 5.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	根	1	
9	PE1311PK1201	现浇基础	1.基础名称:混凝土固定盘 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	7.11	

清单表-2

分部分项工程量清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

			3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范			
10	PE1311PK1901	保护帽	1.基础名称:混凝土保护帽 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m3	0.56	
	PE2111	接地工程				
11	PE2111PK2202	接地	1.接地形式:接地铁，镀锌扁钢（-5*50，2500mm）和镀锌角钢（∠50*5,2500mm） 2.地质类别:普通土 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	基	1	
		杆塔工程				
	PE3111	杆塔组立				
12	PE3111PK2401	钢管杆组立	1.名称:13米钢管杆（双回路） 2.主杆分段法兰连接 3.每基钢管杆重：4099kg 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	基	1	
	PE3211	杆塔附属				
13	PE3211PK3201	绝缘子	1.型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子，U70B/146,255,320 2.含交流盘形悬式瓷绝缘子、联结金具和耐张线夹 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	串	6	
14	PE3211PK3202	绝缘子	1.型号、规格:线路柱式瓷绝缘子，R12.5ET125N,160,305,400 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	只	6	
15	PE3211PK2801	标识牌（10kV杆号牌、标识牌）	1.名称:标牌（杆号牌、标识牌） 2.材质:铝合金	块	4	
16	PE3211PK2802	接续金具	1.电压等级:10KV 2.规格:接地线夹,JDL-50-240	组	2	
	PE5111	杆上设备工程				
17	PE5111PK3901	杆上配电装置	1.设备名称:交流避雷器 2.电压等级:10KV 3.型号、规格:交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙	组	2	
	PE6111	带电作业				
18	PE6111PEB101	双回带电立杆	1.名称:双回路带电立杆 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	处	1	
19	PE6111PEB102	双回带电拆杆	1.名称:双回路带电拆杆 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	处	1	
20	PE6111PEB103	双回带电接引流线	1.名称:双回路带电接引流线	处	1	

清单表-2

分部分项工程量清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

			2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范			
21	PE6111PEB104	双回带电断引流线	1.名称:双回路带电断引流线 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	处	1	
22	PE6111PEB105	单回带电接引流线	1.名称:单回路带电接引流线 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	处	2	
23	PE6111PEB106	单回带电断引流线	1.名称:单回路带电断引流线 2.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	处	2	
	四	电缆线路工程				
		电缆敷设				
	PF4311	埋管敷设				
24	PF4311PL2501	埋管内敷设	1.名称:电缆敷设 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m	502.25	
25	PF4311PL2502	埋管内敷设	1.名称:电缆敷设 2.型号、规格:ZC-YJLV22-8.7/15-3*240 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	m	51.25	
	PF5111	电缆附件				
26	PF5111PL2801	电缆中间头	1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:ZC-YJLV22-8.7/15-3*240 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	套	1	
27	PF5111PL2802	电缆中间头	1.名称:电缆中间接头 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	套	1	
28	PF5111PL2701	电缆终端头	1.名称:电缆户外终端接头 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	套	2	
29	PF5111PL2702	电缆终端头	1.名称:电缆户内终端接头 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	套	2	

清单表-2

分部分项工程量清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

30	PF5111PL2703	电缆终端头	1.名称:电缆户内终端接头 2.型号、规格:ZC-YJLV22-8.7/15-3*240 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及现行规范	套	3	
	PF6111	电缆防火				
31	PF6111PL3001	电缆防火	1.防火部位:电缆上杆	m	0.4	
	PF8111	电缆试验				
32	PF8111PL3101	电缆试验（双回路）	1.电压等级:10kV 2.试验项目:电缆耐压试验 3.电缆规格型号：ZC-YJV22-8.7/15-3*400 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	回路	1	
33	PF8111PL3102	电缆试验（单回路）	1.电压等级:10kV 2.试验项目:电缆耐压试验 3.电缆规格型号：ZC-YJLV22-8.7/15-3*240 4.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	回路	1	

清单表-3

措施项目清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一、		单价项目				
		基坑明排水				
1					1	
		井点降水				
2					1	
		交叉跨越				
3					1	
二、		总价项目				

清单表-4

其他项目清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
一	招标人已列项目		
2.1	材料（设备）暂估单价	—	明细详见清单表-4.2
5	其他		
二	投标人增列项目		

清单表-4.6

拆除工程项目清单

工程名称：河南周口郸城10kV晋26板郸淮线、晋28板府东线方远北路分支迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		拆除工程费				
		安装工程				
		架空线路工程				
		架线工程				
	PE4111	导线架设				
1	PE4111CK0301	混凝土杆(木杆)拆除	1.名称：15m电杆破坏性拆除 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	基	4	
2	PE4111CK0701	混凝土横担拆除	1.名称：横担破坏性拆除 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	组	8	
3	PE4111CK0401	钢管杆拆除	1.名称：13m钢管杆（分段式，保护性拆除） 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	基	1	
4	PE4111CK0901	20kV及以下导线拆除	1.名称：保护性拆除JKLYJ-10-240导线 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	km	0.19	
	PE5111	杆上设备工程				
5	PE4111CC0501	断路器拆除	1.名称：拆除断路器 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	台	1	
6	PE4111CC1901	高压计量箱拆除	1.名称：拆除高压计量箱 2.运至指定堆放场 3.未尽事宜详见图纸设计及现行规范	台	1	

注：本表由招标人按工程实际情况填写。