

嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 嵩山实验室  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位盖章)

年 月 日

# 嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 嵩山实验室  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复 核 时 间：      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除、新建						
1	011207001001	100mm厚新建墙体	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨（间距≤400），每隔2000mm加固一根地面至楼板底40*80*3镀锌方钢（平均高度7530），隔墙高度3000mm以下用一根贯穿龙骨，超过3000mm每隔1.2米设置一根38贯穿龙骨（1.0厚）（到吊顶高度） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板（到吊顶高度） 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1326.18			
		分部小计						
		序厅						
		地面						
1	011104004001	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	141.19			
		天棚						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010606013001	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称:天棚反支撑及转换层 2. 反支撑：L50x50x5mm角钢横向@1200mm，L50x50x5mm角钢竖向@1200mm（采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上） 3. 部位：边吊 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.628			
2	011302001001	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	97.29			
3	011302001002	吊顶天棚（软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:软膜灯箱 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001003	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 、 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	6.38			
5	011406001001	抹灰面油漆（裸顶）	1. 刮腻子2遍打磨 2. 乳胶漆2遍 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	34.06			
		墙面						
1	011406001002	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	114.78			
2	011406001003	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	50.7			
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆饰面 2. 原子灰打磨 3. 10mm厚高密度板 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001002	墙面装饰板（铝板饰面(镂空雕刻山脉图案)）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:角码连接件 2. 基层材料种类、规格:奶白亚克力片 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝板饰面(镂空雕刻山脉图案) 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	35.03			
5	011207001003	墙面装饰板（灰色金属板）	1. 基层材料种类、规格:灰色金属板+白色亚克力字	m2	2.48			
6	011207001004	墙面装饰板（碳晶板）	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm碳晶板 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.72			
7	011502007001	塑料装饰线	1. 蓝色亚克力条 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	18.67			
8	010606005001	钢墙架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40方钢+20*40方钢 2. 部位: LED屏后 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.212			
9	011105006001	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色:1mm不锈钢 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	44.98			
10	011508004001	金属字	1. 金属字 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		综合展厅						
		地面						
1	011104004002	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	207.32			
		天棚						
1	010606013002	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称:天棚反支撑及转换层 2. 反支撑：L50x50x5mm角钢横向@1200mm，L50x50x5mm角钢竖向@1200mm（采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上） 3. 部位：边吊 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.350			
2	011302001004	吊顶天棚（软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:软膜灯箱 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001005	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 、 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	17.3			
4	011302001006	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 、 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	37.19			
5	011406001005	抹灰面油漆（裸顶）	1. 刮腻子2遍打磨 2. 乳胶漆2遍 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	127.03			
		墙面						
1	011406001006	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	119.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001007	抹灰面油漆（灰色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.72			
3	011406001008	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	53.63			
4	011502007002	塑料装饰线	1. 亚克力条 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	65.43			
5	010606005002	钢墙架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40方钢+20*40方钢 2. 部位：LED屏后 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.068			
6	011105006002	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm不锈钢 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	45.32			
7	011508004002	金属字	1. 金属字 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	个	29			
		分部小计						
		科研展厅						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011104004003	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	174.3			
		天棚						
1	010606013003	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称：天棚反支撑及转换层 2. 反支撑：L50x50x5mm角钢横向@1200mm，L50x50x5mm角钢竖向@1200mm（采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上） 3. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.245			
2	011302001007	吊顶天棚（软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：软膜灯箱 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.23			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001008	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 、 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	37.04			
4	011406001009	抹灰面油漆（裸顶）	1. 刮腻子2遍打磨 2. 乳胶漆2遍 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	112.03			
		墙面						
1	011406001010	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	139.09			
2	011406001011	抹灰面油漆（灰色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	0.65			
3	011406001012	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	41.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011502007003	塑料装饰线	1. 亚克力条 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m	60.57			
5	010606005003	钢墙架	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40方钢+20*40方钢 2. 部位: LED屏后 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.851			
6	011105006003	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢 3. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m	48.21			
7	011508004003	金属字	1. 金属字 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	个	7			
		分部小计						
		成果展厅						
		地面						
1	011104004004	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板 (卷材), 专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆 (内掺108胶) 6. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	260.08			
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010606013004	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称:天棚反支撑及转换层 2. 反支撑：L50x50x5mm角钢横向@1200mm，L50x50x5mm角钢竖向@1200mm（采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上） 3. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.651			
2	011302001009	吊顶天棚（软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:软膜灯箱 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	38.9			
3	011302001010	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	45.63			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001011	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27.63			
5	011406001013	抹灰面油漆（裸顶）	1. 刮腻子2遍打磨 2. 乳胶漆2遍 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	127.92			
		墙面						
1	011406001014	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	153.45			
2	011406001015	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 木龙骨 6. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	19.15			
3	011406001016	抹灰面油漆（灰色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011207001005	墙面装饰板（碳晶板）	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm碳晶板 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.7			
5	011406001017	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	129.61			
6	011406001018	抹灰面油漆（底纹喷绘+亚克力专利板）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作）+亚克力专利板 2. 背衬1mm厚钢板 3. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 4. 嵌缝石膏补缝 5. 9.5厚石膏板 6. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	74.11			
7	011502007004	塑料装饰线	1. 亚克力条 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	78.57			
8	011105006004	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色:1mm不锈钢 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	84.73			
9	011508004004	金属字	1. 金属字 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	个	33			
10	011501018001	货架	1. 可移动盒子	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	01B001	白色混油，山脉剪影画	1. 白色混油，山脉剪影画	个	1			
		分部小计						
		党建区域/尾厅						
		地面						
1	011104004005	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	94.18			
		天棚						
1	010606013005	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称:天棚反支撑及转换层 2. 反支撑：L50x50x5mm角钢横向@1200mm，L50x50x5mm角钢竖向@1200mm（采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上） 3. 部位：边吊 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.062			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001012	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 、 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	10.66			
3	011406001019	抹灰面油漆（裸顶）	1. 刮腻子2遍打磨 2. 乳胶漆2遍 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	83.52			
		墙面						
1	011406001020	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	107.24			
2	011406001021	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21.73			
3	011502007005	塑料装饰线	1. 亚克力条 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	17.71			
4	011502001001	金属装饰线	1. 金属装饰线 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105006005	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色:1mm不锈钢 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m	33.9			
6	011508004005	金属字	1. 金属字 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	个	42			
7	011508004006	发光字	1. 发光字 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
8	011210003001	玻璃隔断	1. 6mm厚背漆玻璃安装 2. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	19.38			
		分部小计						
		解决方案展厅						
		地面						
1	011104004006	浅灰色地胶	1. 2厚浅灰色塑胶地板(卷材), 专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆(内掺108胶) 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	206.75			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011104004007	白色地胶	1. 2厚白色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.3			
3	011104004008	深灰色地胶	1. 2厚深灰色塑胶地板（卷材），专业胶粘剂粘铺 2. 3厚水泥自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 100厚C25细石混凝土 5. 水泥浆（内掺108胶） 6. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	45.6			
4	011104002001	碳晶板饰面地台	1. 5mm厚碳晶板 2. 12mm厚阻燃版 3. 矩形钢管骨架固定 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15.97			
5	011104002002	灰色混油地台	1. 表面油漆饰面 2. 原子灰打磨 3. 高密度板厚10mm 4. 矩形钢管骨架固定 5. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	23.11			
		天棚						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010606013006	零星钢构件（天棚反支撑及转换层）	1. 构件名称:天棚反支撑及转换层 2. 反支撑: L50x50x5mm角钢横向@1200mm, L50x50x5mm角钢竖向@1200mm(采用Φ12螺栓固定于天花板或梁上) 3. 部位: 边吊 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.594			
2	011302001013	吊顶天棚（软膜灯箱）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m, 50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格: 软膜灯箱 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	8.11			
3	011302001014	吊顶天棚（白色乳胶漆）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1.2厚间距小于1m, 50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格: 刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.3			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001015	吊顶天棚（碳晶板饰面）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm、 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板+5mm碳晶板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	253.21			
5	011302001016	吊顶天棚（金属板饰面）	1. 吊顶形式、吊杆规格、50轻钢龙骨 1. 2厚间距小于1m，50轻钢副龙骨0.5厚间距小于400mm、 2. 基层材料种类、规格：9.5mm石膏板+金属饰面板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子2遍打磨、乳胶漆2遍 4. 部位：边吊 4. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	10.11			
		墙面						
1	011406001022	抹灰面油漆（白色乳胶漆墙面）	1. 乳胶漆2遍 2. 刮腻子2遍打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	14.82			
2	011207001006	墙面装饰板（碳晶板）	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm碳晶板 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	139.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001023	抹灰面油漆（底纹喷绘）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	41.67			
4	011406001024	抹灰面油漆（底纹喷绘+展板）	1. 裱糊喷绘画面（美工制作） 2. 满刮腻子分遍找平、刷基膜/原子灰打磨 3. 嵌缝石膏补缝 4. 9.5厚石膏板 5. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	100.11			
5	011502001002	金属装饰线	1. 金属装饰线 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	85.02			
6	011105006006	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃版 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm不锈钢 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	28.85			
7	011508004007	金属字	1. 金属字 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	个	55			
8	011502007006	塑料装饰线	1. 亚克力条 2. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	m	262			
9	010606005004	钢墙架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40方钢+20*40方钢 2. 部位：LED屏后 3. 其他：详见相关设计图纸、要求及规范	t	3.043			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011210003002	玻璃隔断	1. 钢化玻璃背黑色漆留10mm透光 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	19.38			
11	01B002	亚克力盒子	1. 亚克力盒子	个	9			
12	01B003	渐变亚克力 (UV 图案)	1. 渐变亚克力 (UV 图案)	m2	8.33			
		分部小计						
		中控室						
		地面						
1	011104004009	防静电活动地板	1. 600*600mm防静电地板 (陶瓷面) 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	21			
		分部小计						
		其他						
		大堂迎宾墙						
1	011207001007	大堂迎宾墙	1. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 成品木格栅 3. 其他造型: 中间部位有发光圆形LOGO+立体金属字 4. 压条材料种类、规格: 石材包边 5. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	39.6			
		门						
1	010802003001	钢质防火门	1. 钢制防火门 2. 其他: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:4000*2600 2. 门框、扇材质:不锈钢包边 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 电子配件品种、规格:轨道滑轮、钢制连接件, 止摆器 5. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.7			
3	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:3000*2400 2. 门框、扇材质:不锈钢包边 3. 玻璃品种、厚度:金属门 4. 电子配件品种、规格:轨道滑轮、钢制连接件, 止摆器 5. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.2			
		其他						
1	011302001017	包排烟管道	1. 面层: 5mm碳晶板饰面 2. 龙骨: 沿着管道外壁一圈U型龙骨 3. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	95.1			
2	01B004	地台	1. 面层: 白色混油 2. 基层: 12mm厚阻燃板 3. 20*40镀锌方管龙骨@700 4. 其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	16.17			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：基础装修装饰工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600*800 3. 接线端子材质、规格:铜, 2.5mm², 4mm² 4. 安装方式:距地1.2米 5. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	118.27			
3	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称:桥架支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	t	0.155			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W/m, 色温6000K 3. 安装形式:墙面安装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	527			
5	030412004006	装饰灯	1. 名称:线型灯带 2. 规格:10W/m, 色温6000K 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	272			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格:6W, 色温6000K, 开孔直径95mm 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格:11W, 色温5000K 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含轨道 5. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	85			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:成品灯条 2. 规格:灯珠120株, 色温5000K 3. 安装形式:顶下300安装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	57			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:18W, 色温6000K, 开孔直径130mm 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	20			
10	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:10A, 220V 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	28			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	28			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	203			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030411006004	接线盒	1. 名称:墙面灯带电源 2. 安装形式:吊顶内预留 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	23			
14	030411006005	接线盒	1. 名称:LED屏幕电源 2. 安装形式:距地1.6米 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	7			
15	030411001017	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	473.57			
16	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	70.88			
17	030411001018	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	382.72			
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	161.2			
19	030411001019	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	70.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030411001005	配管	1. 名称:配管 (超高) 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	10.21			
21	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	9.4			
22	030411001020	配管	1. 名称:配管 (超高) 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	3.1			
23	030411001007	配管	1. 名称:配管 (超高) 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	5.85			
24	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	4.7			
25	030411001021	配管	1. 名称:配管 (超高) 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	1.55			
26	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 含墙面恢复 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	343.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	295.8			
28	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 (超高) 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	1420.72			
29	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	201.6			
30	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 (超高) 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	3809.97			
31	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	508.5			
32	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 (超高) 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	1031.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	117.6			
34	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 (超高) 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	2248.15			
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	6.49			
36	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 (超高) 2. 规格:WDZ-YJY-3*4 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	28.95			
37	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	10.93			
38	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 (超高) 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	13.63			
39	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	38.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆(超高) 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	274.77			
41	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	25.45			
42	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆(超高) 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	170.96			
43	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:≤10mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯、3芯 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	2			
44	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:≤10mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯、5芯 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	6			
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	118.37			
2	040503003002	金属支架制作、安装	1. 名称:桥架支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	t	0.155			
3	030502012001	信息插座	1. 名称:数据单孔插座 2. 安装高度:安装高度距地1.5米,暗装	个	25			
4	030502012002	信息插座	1. 名称:屏幕预留数据线插座 2. 安装高度:安装高度距地1.5米,暗装	个	16			
5	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:信息插座接线盒 2. 材质:金属 3. 安装方式:明敷 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	41			
6	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	19			
7	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	105.05			
8	030411001022	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	142.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 含墙面恢复 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	79.8			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	491.25			
18	030502005006	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6（超高） 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	380.31			
19	030502005002	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	150.2			
20	030502005005	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6（超高） 2. 敷设方式:桥架敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	3045.89			
21	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP-EVJV2*100 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	29.24			
22	030502005008	双绞线缆	1. 名称:UTP-EVJV2*100（超高） 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m	43.63			
本页小计								











### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3







## 主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]







## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调消防及设计报审

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结    算    金    额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	366972.48		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	366972.48		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计		366972.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空调消防及设计报审

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 空调消防及设计报审

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 ± (元)	备 注
1	空调消防及设计报审	消防系统 1 应急照明及疏散改造 2 火灾自动报警系统改造 3 防排烟系统改造 4 喷淋系统改造及重新 安装及试压, 增加阀门 5 二次消防图纸设计及 报验 空调系统(现场为毛坯交 付): 1. 空调主管道、支管道 设计及安装、调试; 2. 空调末端点位安装、 调试;	366972.48			
合 计			366972.48			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 总承包服务费计价表

工程名称: 空调消防及设计报审

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 空调消防及设计报审

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 空调消防及设计报审

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		主题序厅-LED屏						
1	030506007001	P1.86 LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	21.29			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030506007002	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1. 标配输入接口: HDMI2.0×1 (支持环出)、DP1.2×1、DVI×2、音频×1, 还可扩展 3G SDI×1, DVI×2 或 HDMI 2.0+DP1.2, 可参考型号说明; 2. 支持12路千兆网口输出, 带载780W; 3. 支持 12 路千兆网口输出, 带载780W; 配合支持带宽扩展的接收卡, 单网口最高带载100 万, 整机 1200W; 4. 整机输出最宽8192, 最高3840; 5. 支持1路HDMI监视输出; 6. 四图层, 全屏漫游且支持图层快速模板; 7. 支持单机多路输入拼接和多机之间拼接; 8. 支持单机网口备份及多机网口备份; 9. 支持单机输入备份; 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030506001002	音响	1. 名称: 音响 2. 规格: JBLCONTROL28-1 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
6	030506004001	主机	1. 名称: 主机 2. 规格: 播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
7	03B002	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
8	03B003	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
9	030506005001	硬件安装调试	1. 名称: 硬件安装调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
10	03B004	数字内容	1. 数字内容（每套5分钟以内） 2. 宣传片 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	套	3			
		分部小计						
		综合展厅实验室概况（发展目标、管理体系）-显示屏						
1	030505004001	电视	1. 名称: 电视 2. 规格: 65寸电视；4K超清 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030506007003	P1.86 LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	5.37			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030506007004	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1. 一路DVI (兼容HDMI1.4协议) 视频输入。2. 一路hdmi输入4. 支持高位阶视频输入, 10bit/8bit。5. 视频源带载能力: 最大带载130万, 2路网口输出6. 支持USB 通讯, 电脑可级联多台进行统一控制。7. 支持网口通讯8. 支持视频格式: RGB, YCrCb 4:2:2, YCrCb4:4:4。9. 标准 1u 机箱设计, 独立供电。输入最宽3840, 最高384010, 2路网口输出 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1、10KW分步启动过流、过欠压保护(选配)、浪涌保护功能(室内屏可不用)保护功能;具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有远程监控和无人值守功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出21路32A/D型空开 5, 箱体尺寸;800*600*160 双开门 6, 按键启动, 定时开关 7, 电脑控制, IPAD中控控制, 单台/集群配电箱控制 8, 实时运行状态监测, 火灾消防联动(选配), 实时温度监测(选配), 亮度调节 9, 可以设置多组时间段 10, 分路延时启动/关闭 11, 单路控制, 多路控制 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506001003	功放	1. 名称:功放 2. 规格:(HiVi)HD-9300 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	030506001004	音响	1. 名称:音响 2. 规格:嵌入式吸顶音响JBL C-81W 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 9 页 共 50 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		科研展厅 广义功能安全-显示屏						
1	030505004003	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 65寸电视 ; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
2	030506004005	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
3	03B017	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	2			
4	03B018	电视支架	1. 名称: 电视支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	2			
5	03B019	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005006	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B094	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅 广义功能安全-LED屏						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030506007006	P1.86 LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	6.45			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030506007007	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1、HDMI2.0×1、DP1.1 ×1或 HDMI1.4×1（二选一，支持音频传输）、DVI×2、Audio2、最大带载390万，6网口输出。3、支持带宽扩展，启用后最大带载600万；4、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。5、支持输入单口4K*2K/60Hz (HDMI 2.0)输入6、支持四画面显示；7、支持滚动字幕功能8、支持自定义输出分辨率9、单机带载最宽 7680，最高 260010、支持中控控制。11、支持外置独立音频输入与输出；12、支持自定义输入EDID； 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1、10KW分步启动过流、过欠压保护（选配）、浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有远程监控和无人值守功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出21路32A/D型空开 5, 箱体尺寸;800*600*160 双开门 6, 按键启动, 定时开关 7, 电脑控制, IPAD中控控制, 单台/集群配电箱控制 8, 实时运行状态监测, 火灾消防联动（选配）, 实时温度监测(选配), 亮度调节 9, 可以设置多组时间段 10, 分路延时启动/关闭 11, 单路控制, 多路控制 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506001007	功放	1. 名称:功放 2. 规格: (HiVi) HD-9300 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	030506001008	音响	1. 名称: 音响 2. 规格: 嵌入式吸顶音响JBL C-81W 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂 估 价
6	030506004006	主机	1. 名称:主机 2. 规格:播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
7	03B021	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
8	03B022	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
9	030506005007	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
10	03B095	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅 广义功能安全 一拼接屏						
1	030506007008	拼接屏	1. 名称:拼接屏 2. 规格:1. 名称:超窄边拼接屏; 2. 型号:55寸 3. 5mm工程面板; 3. 技术参数:55英寸DID液晶拼接屏, 京东方工程级显示面板, 1920×1080 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	6			
2	03B023	前维护支架	1. 名称: 前维护液压支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	03B096	Ui	1. 名称: UI界面设计 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅多模态-柔性屏LED						
1	030506007009	P1.86 柔性LED屏	1. 名称: P1.86 柔性LED屏 2. 规格: Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	m²	17.69			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030506007010	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1、HDMI2.0×1、DP1.1 ×1 或 HDMI1.4×1 (二选一, 支持音频传输)、DVI×2、Audio2、最大带载390万, 6网口输出。3、支持带宽扩展, 启用后最大带载600万; 4、支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4。5、支持输入单口 4K*2K/60Hz (HDMI 2.0)输入6、支持四画面显示; 7、支持滚动字幕功能8、支持自定义输出分辨率9、单机带载最宽 7680, 最高 260010、支持中控控制。11、支持外置独立音频输入与输出; 12、支持自定义输入EDID; 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1、10KW分步启动过流、过欠压保护(选配)、浪涌保护功能(室内屏可不用)保护功能;具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有远程监控和无人值守功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出21路32A/D型空开 5, 箱体尺寸;800*600*160 双开门 6, 按键启动, 定时开关 7, 电脑控制, IPAD中控控制, 单台/集群配电箱控制 8, 实时运行状态监测, 火灾消防联动(选配), 实时温度监测(选配), 亮度调节 9, 可以设置多组时间段 10, 分路延时启动/关闭 11, 单路控制, 多路控制 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506001011	功放	1. 名称:功放 2. 规格:(HiVi) HD-9300 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	030506001012	音响	1. 名称:音响 2. 规格:嵌入式吸顶音响JBL C-8IW 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506004008	主机	1. 名称:主机 2. 规格:播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
7	03B027	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
8	03B028	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
9	030506005009	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
10	03B029	数字内容	1. 数字内容 2. 根据甲供素材,剪辑输出 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	分钟	3			
11	03B088	数字内容	1. 数字内容 2. 根据甲供素材、科普宣传片 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	分钟	3			
		分部小计						
		科研展厅 多模态智慧网络-显示屏						
1	030505004004	电视	1. 名称:电视 2. 规格:85寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030506004009	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B030	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
4	03B031	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
5	03B032	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005010	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B098	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅 协会-显示屏						
1	030505004005	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 65寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
2	030506004010	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	03B037	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
5	030506004012	32寸一体机	1. 名称: 32寸一体机 2. 规格: 32寸落地一体机(含造型底座) I5-6代 8G 25 6G 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
6	03B039	外置开机卡	1. 外置开机卡 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
7	03B038	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
8	030506005012	硬件安装调试	1. 名称: 硬件安装调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
9	03B040	Ui	1. UI互动界面设计 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
10	03B100	软件编程	1名称: 软件编程实现墙屏地屏形成联动, 在无线控制系统客户端与播控主机, 硬件等端口实现控制 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅 交叉显示屏						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030505004007	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 85寸电视 ; 4K超清 3. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	台	1			
2	030506004013	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	台	1			
3	03B041	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	个	1			
4	03B042	支架	1. 名称: 定制液压 支架 2. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	个	1			
5	03B043	配件辅材	1. HDMI高清线、音 响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	项	1			
6	030506005013	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装 调试 2. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	系统	1			
7	03B101	Ui	1. 名称:UI界面设 计 2. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	套	1			
		分部小计						
		科研展厅 预研项目/其他项目 显示屏						
1	030505004008	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 85寸电视 ; 4K超清 3. 其他:详见图纸 设计及相关设计规 范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030506004014	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
3	03B044	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	2			
4	03B045	支架	1. 名称:定制液压支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	2			
5	03B046	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	2			
6	030506005014	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	2			
7	03B102	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		党建展区 显示屏						
1	030505004009	电视	1. 名称:电视 2. 规格:85寸电视:4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004015	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂 估 价
3	03B047	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
4	03B048	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
5	03B049	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005015	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B103	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		留言台						
1	030505004010	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 65寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004016	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B050	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030506007011	P1.86 柔性LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	12.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030506007012	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1、HDMI2.0×1、DP1.1 ×1或 HDMI1.4×1（二选一，支持音频传输）、DVI×2、Audio2、最大带载390万，6网口输出。3、支持带宽扩展，启用后最大带载600万；4、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。5、支持输入单口4K*2K/60Hz (HDMI 2.0)输入6、支持四画面显示；7、支持滚动字幕功能8、支持自定义输出分辨率9、单机带载最宽 7680，最高 260010、支持中控控制。11、支持外置独立音频输入与输出；12、支持自定义输入EDID； 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506004018	主机	1. 名称:主机 2. 规格:播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
7	03B056	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
8	03B057	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
9	030506005017	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
10	03B105	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		解决方案展厅 反诈拦截-显示屏						
1	030505004011	电视	1. 名称:电视 2. 规格:85寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004019	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B058	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	03B059	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
5	03B060	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005018	硬件安装调试	1. 名称: 硬件安装调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B106	Ui	1. 名称: UI界面设计 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		解决方案展厅 透明医保-显示屏						
1	030505004012	电视	1. 名称: 电视 2. 规格: 85寸电视; 4K超清 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004020	mini主机	1. 名称: mini主机 2. 规格: I5 8350U 8G 128G 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B061	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
4	03B062	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	03B063	配件辅材	1. HDMI 高清线、音响线、RJ45等 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005019	硬件安装调试	1. 名称: 硬件安装调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B127	数字内容	1. 数字内容 2. 宣传片 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	分钟	3			
		分部小计						
		解决方案展厅 多模态重大科技基础设施-显示屏						
1	030505004013	电视	1. 名称: 电视 2. 规格: 85寸电视; 4K超清 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004021	mini主机	1. 名称: mini主机 2. 规格: I5 8350U 8G 128G 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B064	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
4	03B065	支架	1. 名称: 定制液压支架 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
5	03B066	配件辅材	1. HDMI 高清线、音响线、RJ45等 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506005020	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B108	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		解决方案展厅-微电网系统开发LED屏						
1	030506007015	P1.86 柔性LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	7.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030506007016	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1、HDMI2.0×1、DP1.1 ×1 或 HDMI1.4×1 (二选一, 支持音频传输)、DVI×2、Audio2、最大带载390万, 6网口输出。3、支持带宽扩展, 启用后最大带载600万; 4、支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4。5、支持输入单口 4K*2K/60Hz (HDMI 2.0) 输入6、支持四画面显示; 7、支持滚动字幕功能8、支持自定义输出分辨率9、单机带载最宽 7680, 最高 260010、支持中控控制。11、支持外置独立音频输入与输出; 12、支持自定义输入 EDID; 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1、10KW分步启动过流、过欠压保护(选配)、浪涌保护功能(室内屏可不用)保护功能;具有防腐、防锈、防尘的功能 2. 具有远程监控和无人值守功能 3. 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4. 输出21路32A/D型空开 5. 箱体尺寸;800*600*160 双开门 6. 按键启动,定时开关 7. 电脑控制,IPAD中控控制,单台/集群配电箱控制 8. 实时运行状态监测,火灾消防联动(选配),实时温度监测(选配),亮度调节 9. 可以设置多组时间段 10. 分路延时启动/关闭 11. 单路控制,多路控制 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506001017	功放	1. 名称:功放 2. 规格:(HiVi)HD-9300 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	030506001018	音响	1. 名称:音响 2. 规格:嵌入式吸顶音响JBL C-8IW 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	03B077	配件辅材	1. HDMI 高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005023	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B111	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		解决方案展厅-云上多模态 LED屏						
1	030506007018	P1.86 LED屏	1. 名称:P1.86 LED屏 2. 规格:Pitch1.86, LED类型SMD1515, 模组分辨率172*86, 模组尺(mm*mm) 320*160, 模组重量(kg) 约0.4, 箱体厚度(mm) ≤40, 重量(kg) 约2, 维护方式 前维护, 箱体平整度(mm) ≤0.01, 单点亮度矫正 支持, 白平衡亮度(nit) ≥800, 色温(k) 2000~15000, 水平/垂直视角 ≥160°。 发光点中心距偏差 <3%, 亮度均匀性 ≥98%, 色度均匀性 ±0.003 Cx, Cy内, 对比度 ≥8000:1 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	m²	9.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030506007019	处理器	1. 名称:处理器 2. 规格:1、HDMI2.0×1、DP1.1 ×1 或 HDMI1.4×1（二选一，支持音频传输）、DVI×2、Audio2、最大带载390万，6网口输出。3、支持带宽扩展，启用后最大带载600万；4、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。5、支持输入单口4K*2K/60Hz (HDMI 2.0)输入6、支持四画面显示；7、支持滚动字幕功能8、支持自定义输出分辨率9、单机带载最宽 7680，最高 260010、支持中控控制。11、支持外置独立音频输入与输出；12、支持自定义输入EDID； 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1、10KW分步启动过流、过欠压保护（选配）、浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有远程监控和无人值守功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出21路32A/D型空开 5, 箱体尺寸;800*600*160 双开门 6, 按键启动, 定时开关 7, 电脑控制, IPAD中控控制, 单台/集群配电箱控制 8, 实时运行状态监测, 火灾消防联动（选配）, 实时温度监测(选配), 亮度调节 9, 可以设置多组时间段 10, 分路延时启动/关闭 11, 单路控制, 多路控制 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506001019	功放	1. 名称:功放 2. 规格: (HiVi) HD-9300 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	030506001020	音响	1. 名称: 音响 2. 规格: 嵌入式吸顶音响JBL C-81W 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506004025	主机	1. 名称:主机 2. 规格:播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
7	03B079	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
8	03B080	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
9	030506005024	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
10	03B128	数字内容	1. 数字内容 2. 宣传片 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	分钟	3			
		分部小计						
		解决方案展厅-车联网测试平台显示屏						
1	030505004015	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 85寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
2	030506004026	mini主机	1. 名称:mini主机 2. 规格:I5 8350U 8G 128G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	03B081	主机内置开机卡	1. 主机内置开机卡 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030506004027	55寸一体机	1. 名称:55寸一体机 2. 规格:55寸落地一体机(含造型底座) I5-6代 8G 256G 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
5	03B084	配件辅材	1. HDMI高清线、音响线、RJ45等 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
6	030506005025	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B113	软件编程	1. 名称: 软件编程实现墙屏地屏形成联动, 在无线控制系统客户端与播控主机, 硬件等端口实现控制 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
8	03B085	Ui	1. 名称:UI互动界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		解决方案展厅-新增						
		雷达小屋儿						
1	030505004016	电视	1. 名称:电视 2. 规格: 85寸电视; 4K超清 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030506005031	硬件安装调试	1. 名称:硬件安装调试 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
7	03B126	Ui	1. 名称:UI界面设计 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		线上展厅						
1	03B067	线上全景漫游展厅	1. 名称:线上全景漫游展厅 2. 参数:线上全景漫游展厅, 含拍摄合成制作、二维码程序等。 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	套	1			
		分部小计						
		安防系统						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像头 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	7			
2	030507014001	显示设备	1. 名称:显示器 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
3	030501004001	录像机、监控专用硬盘	1. 名称:录像机、监控专用硬盘 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
4	030506004028	主机	1. 名称:主机 2. 规格:播控主机I7 16G内存 1TB固态硬盘 3. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404035001	PDU	1. 名称:PDU 2. 规格: 机柜中的长插排, 大功率, 用于给设备供电, 8位2米PDU 3. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	个	8			
12	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 机柜 2. 规格: 600*600*2055mm 3. 容量: 42U 4. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	台	4			
13	030506005026	硬件安装调试	1. 名称: 硬件安装调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
14	030506005028	弱电布线调试	1. 名称: 线材敷设安装, 测试调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	系统	1			
15	03B087	软件控制系统	1. 名称: 软件控制系统. 2. 内容: 中央控制PC端开发, UI界面内容设计定制	套	1			
16	03B114	甲供设备、拆除、搬运、利旧安装	1. 甲供设备、拆除、搬运、利旧安装 2. 其他: 详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 总承包服务费计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容  
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：软硬件设备

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表

工程名称: 软硬件设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特殊展项标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	01B001	物理沙盘云上多模态	定制沙盘2100m*4000mm	m2	8.4			
2	01B002	物理沙盘微网系统开发	定制沙盘2400m*4200mm	m2	10.08			
3	01B003	多模态互动沙盘	定制沙盘2400mm 定制互动沙盘，灯光互动	项	1			
4	01B004	展柜/展台	定制展柜展台	项	1			
5	01B005	美工制作费	版面设计 样板墙制作 展厅内所有美工字、立体字、发光字 定制超薄灯箱制作安装 定制展板制作安装 定制,UV喷绘	m2	1192.8			
6	01B006	序厅背景墙	定制 玻璃钢浮雕墙面	项	1			
7	03B001	甲供艺术品、拆除、搬运、利旧安装	1. 新增甲供展品（实验室高精尖科研设备）、原展厅特殊展项的保护性拆除、搬运与利旧安装 2. 其他:详见图纸设计及相关设计规范	项	1			
8	01B007	艺术造景	以青山碧竹景观进行装饰	项	1			
9	01B008	荣誉墙造型	荣誉墙艺术造型定制 根据效果图样式定制	项	1			
10	01B009	实物汽车搬运	地面保护、车体保护、车体运输搬运安装调试，考虑进场顺序	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：特殊展项

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：特殊展项

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：特殊展项

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：特殊展项

标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



## 主要材料价格表

工程名称：特殊展项

第 1 页 共 1 页

[illegible]