

2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成
果蔬菜大棚建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	18360			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	9180			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	110.16			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	28.9948			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 后墙及山墙 4. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	14580			
6	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 部位:水渠 4. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	5346			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010202007001	地锚	1. 钻孔深度:500mm 2. 钻孔直径:250mm 3. 杆体材料品种、规格、数量:红砖镀锌铁丝 4. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	根	3060			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ12~18 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	t	7.5519			
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10以内【箍筋】 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	t	3.24			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装 4. 其他说明: 底部垫红砖, 其他未尽事项详见设计图纸要求及规范	m3	28.9948			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作安装 4. 其他说明: 底部垫红砖, 其他未尽事项详见设计图纸要求及规范	m3	247.86			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010602002001	梁架	1. 钢材品种、规格:椭圆管30*75*2.5mm (采用60*2.5压扁折弯) 2. 安装高度:4.5米 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	86.7465			
2	010606001004	通梁	1. 钢材品种、规格:通梁40*60*2.5mm 热镀锌方管 2. 安装高度:4.5m 以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	11.4111			
3	010606001005	斜撑	1. 钢材品种、规格:镀锌管 Φ32*2mm 2. 安装高度:4.5m 以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	3.2643			
4	010602002002	立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管、Φ60*2.5mm 2. 安装高度:5.5米 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	15.9129			
5	010606001003	卷膜杆、卷膜杆支	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管、Φ25*2mm 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	1.7352			
6	010606002001	串联	1. 钢材品种、规格:镀锌圆管、Φ25*1.5mm 2. 安装高度:5.5米 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	9.3069			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010606002002	镀锌扁铁	1. 钢材品种、规格：镀锌扁铁40*3.0mm 2. 安装高度：5.5米 3. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	t	1.44			
8	010606001006	卷杆	1. 钢材品种、规格：73x5.5mm(油杆) 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	t	14.8329			
9	010606001007	卷帘机支臂	1. 钢材品种、规格：48*2mm(油杆) 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	t	0.5967			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901005001	棚面膜	1. 膜品种、规格：12丝PO膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	31104			
2	010901005002	群膜	1. 膜品种、规格：8丝PO膜 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	1071			
3	010901005003	防虫网	1. 膜品种、规格：防虫网100目 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	1836			
4	01B013	塑钢网	1. 塑钢网 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	3060			
5	01B014	无纺布	1. 无纺布500g/m2 2. 其它说明：详见相关设计图纸要求及规范	m2	8136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	01B015	保温被	1. pe布 、3mm珍珠棉 、3mm珍珠棉 、600g无胶棉 、无纺布（500g/m²） 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m2	37566			
7	01B005	后墙保温薄膜	1. 后墙保温8丝po膜 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m2	10566			
8	01B017	65*110*130 垫山柱	1. 65*110*130 垫山柱 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m	216			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011502007001	压膜带	1. 材料品种、规格、颜色: 白色大棚专用20mm宽 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m	25857			
2	01B001	压膜卡	1. 压膜卡 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	1620			
3	01B006	压膜槽	1. 压膜槽 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m	4590			
4	01B009	椭圆管卡子	1. 椭圆管卡子 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	10773			
5	01B010	椭圆管抱箍	1. 椭圆管抱箍 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	1026			
6	01B011	立柱通梁连接件	1. 立柱通梁连接件 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	1026			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	01B012	立柱与斜撑连接件	1. 立柱与斜撑连接件 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	513			
8	01B002	26#热镀锌钢丝	1. 26#热镀锌钢丝 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m	64800			
9	01B004	10#热镀锌钢丝	1. 10#热镀锌钢丝 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	m	3492			
10	01B003	4#镀锌角连接(椭圆管与通梁连接件)	1. 4#镀锌角连接(椭圆管与通梁连接件) 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	3078			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
1	030703002001	手动卷膜器	1. 名称: 手动卷膜器 2. 类型: 韩式侧卷 3. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	个	18			
2	01B007	智能放风机滑轮组	1. 智能放风机滑轮组 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	套	45			
3	01B008	智能放风机控制器	1. 智能放风机控制器 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	台	45			
4	01B016	大五轴卷帘机	1. 大五轴卷帘机 2. 其它说明: 详见相关设计图纸要求及规范	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017001	配电箱	1. 名称:智能温控配电箱 2. 规格:750mm*750mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	台	9			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:卷膜器专用电缆 2. 规格:RVV2*1.5 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m	1260			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:卷帘机专用电缆 2. 规格:RVV3*1.5 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m	1539			
		分部小计						
		门洞						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	54.9			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	9.36			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mmv 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	t	0.45			
4	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	1.416			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果
蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		配房						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	81			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m3	8.5374			
3	010802004001	工程门	1. 门框、扇材质:工程门 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	19.8			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢窗 2. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	8.1			
5	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:80厚彩钢夹心板(红色) 2. 金属檩条材料品种、规格:镀锌方管、40*60*2.0mm 3. 其它说明:详见相关设计图纸要求及规范	m2	99.9			
6	010605002001	钢板墙板	80厚夹芯彩钢板(白色)	m2	229.5			
7	010606002003	钢檩条	. 金属檩条材料品种、规格:镀锌方管、40*60*2.0mm	t	0.7263			
8	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管、40*60*2.0mm	t	0.6507			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大
棚建设项目180米×17米9座

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目180米×17米9座	标段: 2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目180米×17米9座
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目180米×17米9座	标段：2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目180米×17米9座
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 2025年扶沟县巩固拓展脱贫攻坚成果蔬菜大棚建设项目180米×17米9座

第 1 页 共 1 页

[illegible]