

郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造
项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁 标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目
 村赵楼 目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙改造						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆; 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平; 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 5. 喷或刷防水涂料一遍; 6. 喷或刷防水涂料二遍; 7. 详见图纸设计说明	m2	202.24			
		分部小计						
		新建围墙						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 原围墙及基础拆除,围墙高度及原有做法详见新建围墙大样图 2. 详见图纸设计说明	m3	78.27			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	38.77			
3	010103001001	回填方	1. 回填部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 压实系数:≥0.95	m3	21.04			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5公里	m3	17.73			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作安装	m3	10.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

村赵楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	23.43			
7	010401003002	实心砖墙	1. 240厚MU10煤矸石实心砖围墙 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 3. 详见图纸设计说明	m3	54.06			
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 新建围墙粉刷及水泥砂浆抹面 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 4. 刮腻子二遍,分遍磨平; 5. 喷或刷防水涂料一遍; 6. 喷或刷防水涂料二遍; 7. 详见图纸设计说明	m2	486.55			
		分部小计						
		门楼						
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 4. 喷或刷防水涂料一遍; 5. 喷或刷防水涂料二遍; 6. 详见图纸设计说明	m2	31.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-丁村赵楼 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 原面砖铲除外加20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 喷或刷防水涂料一遍; 5. 喷或刷防水涂料二遍; 6. 详见图纸设计说明	m ²	9.76			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁村赵楼

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁村赵楼 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁村赵楼

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-丁村赵楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 围墙内外两侧重新粉刷 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2. 5水泥砂浆抹面 4. 5厚抗裂水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 5. 喷或刷防水涂料一遍; 6. 喷或刷防水涂料二遍; 7. 详见图纸设计说明	m2	131. 09			
		分部小计						
		门楼						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2. 5水泥砂浆抹面 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 喷或刷防水涂料一遍; 5. 喷或刷防水涂料二遍; 6. 详见图纸设计说明	m2	15. 75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 原面砖铲除外加 20厚抹灰层铲除并清理干浄; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2. 5水泥砂浆抹面 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 喷或刷防水涂料一遍; 5. 喷或刷防水涂料二遍; 6. 详见图纸设计说明	m ²	9. 1			
		分部小计						
		措施项目						
<div style="text-align:right;">本页小计</div>								
<div style="text-align:center; font-weight:bold;">合 计</div>								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村 标段: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-汲水镇孙庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		主楼						
1	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:原有木门拆除 2. 详见图纸设计说明	樘	3			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除更换 2. 详见图纸设计说明	樘	6			
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:普通防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:M1528 3. 门框、扇材质:详见图纸设计说明	m2	12.6			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计说明 2. 断桥铝合金窗框5+9A+5中空玻璃 3. 详见图纸设计说明	m2	21.6			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 原有内墙涂料面层铲除并清理干净 2. 刮柔性耐水腻子两遍，分遍磨平 3. 封底涂料一道 4. 刷内墙白色涂料两道 5. 所有房间	m2	238.82			
6	011701003006	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	273.02			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 10mm厚双层防火防潮石膏板 2. 50系列覆面龙骨 3. 所有房间顶面 4. 详见图纸设计说明	m2	132.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面; 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 4. 刮腻子二遍, 分遍磨平; 5. 涂饰中间层涂料一遍; 6. 涂饰面层白色(深灰色)涂料二遍。 7. 部位: 所有外墙、走廊、立柱 8. 详见图纸设计说明	m2	271.78			
9	011701002002	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	271.78			
10	010901001002	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	216.76			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 口40x60x2.0矩形钢管 2. 部位: 主楼屋顶骨架 3. 做防锈处理 4. 详见图纸设计说明	t	1.12			
12	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 主楼屋顶骨架 2. 油漆品种、刷漆遍数: 薄型防火涂料, 耐火极限1H	m2	74.46			
		分部小计						
		偏房						
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 原有内墙涂料面层铲除并清理干净 2. 刮柔性耐水腻子两遍, 分遍磨平 3. 封底涂料一道 4. 刷内墙白色涂料两道 5. 所有房间	m2	73.27			
2	011701003003	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	78.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 原有顶棚涂料面层拆除并清理干净 2. 满铺腻子找平 3. 刷底漆一遍 4. 无机涂料两遍 5. 所有房间	m2	26.49			
4	011701006001	满堂脚手架	天棚装饰脚手架	m2	26.49			
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面; 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 4. 刮腻子二遍,分遍磨平; 5. 涂饰中间层涂料一遍; 6. 涂饰面层白色(深灰色)涂料二遍。 7. 部位:外墙 8. 详见图纸设计说明	m2	72.32			
6	011701002003	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	72.32			
7	010901001003	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	38.35			
8	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:□40x60x2.0矩形钢管 2. 部位:偏房屋顶骨架 3. 做防锈处理 4. 详见图纸设计说明	t	0.21			
9	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:偏房屋顶骨架 2. 油漆品种、刷漆遍数:薄型防火涂料,耐火极限1h	m2	14.2			
		分部小计						
		门卫室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 原有内墙涂料面层铲除并清理干净 2. 刮柔性耐水腻子两遍，分遍磨平 3. 封底涂料一道 4. 刷内墙白色涂料两道 5. 所有房间	m2	26.55			
2	011701003004	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	30.6			
3	011302001004	吊顶天棚	1. 10mm厚双层防火防潮石膏板 2. 50系列覆面龙骨 3. 所有房间顶面 4. 详见图纸设计说明	m2	9.36			
4	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 原有楼地面清理 5. 陶瓷地砖地面	m2	9.36			
5	011406001007	抹灰面油漆	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净； 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面； 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 4. 刮腻子二遍，分遍磨平； 5. 涂饰中间层涂料一遍； 6. 涂饰面层白色(深灰色)涂料二遍。 7. 部位:外墙 8. 详见图纸设计说明	m2	49			
6	011701002004	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园 标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 防水层数:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层做法:原有屋面清理 4. 所有屋顶 5. 详见图纸设计说明	m2	15.36			
		分部小计						
		门楼						
1	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:口40x60x2.0矩形钢管 2. 部位:主楼屋顶骨架 3. 做防锈处理 4. 详见图纸设计说明	t	0.065			
2	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:主楼屋顶骨架 2. 油漆品种、刷漆遍数:薄型防火涂料,耐火极限1H	m2	4.34			
3	010901001004	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	6.64			
		分部小计						
		围墙						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆; 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平; 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 5. 喷或刷防水涂料一遍; 6. 喷或刷防水涂料二遍; 7. 详见图纸设计说明	m2	378.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		道路						
1	041001001001	拆除路面	1. 院内原有煤矸实 心砖路拆除 2. 详见图纸设计说明	m2	337.21			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 面层 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	337.21			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003005	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	273.02			
2	011701002005	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	271.78			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平
竹园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园-绿化

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平标段: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目
竹园-绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平竹园-绿
化 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改
造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平标段: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目
竹园-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-巴 标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 围墙及立柱粉刷 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面; 4. 5厚抗裂水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 5. 刮腻子二遍,分遍磨平; 6. 涂饰中间层涂料一遍; 7. 涂饰面层白色(深灰色)涂料二遍。 8. 部位:所有外墙、走廊、立柱 9. 详见图纸设计说明	m2	724.15			
2	01B001	成品铁艺大门	1. 成品铁艺大门,市场订购 2. 洞口尺寸(mm):4000X3000 3. 详见图纸设计说明	m2	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-巴集

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-巴集项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-巴集

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-宜路镇柿园 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宜路镇柿园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宜路镇柿园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宜路镇柿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		新建围墙						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原围墙及基础拆除，围墙高度及原有做法详见新建围墙大样图 2. 详见图纸设计说明	m3	25.68			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	40.95			
3	010103001001	回填方	1. 回填部位：基础回填 2. 填方材料品种：素土 3. 压实系数：≥0.95	m3	26.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：5公里	m3	14.93			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板制作安装	m3	5.39			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	12.37			
7	010401003001	实心砖墙	1. 混凝土实心砖围墙 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 详见图纸设计说明	m3	21.85			
		分部小计						
		门楼						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-石槽镇 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4. 喷或刷防水涂料一遍; 5. 喷或刷防水涂料二遍; 6. 详见图纸设计说明	m2	66.43			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇
标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-石槽镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		围墙						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 围墙及门楼刷漆 2. 原始外墙清理干净 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布； 5. 喷或刷防水涂料一遍； 6. 喷或刷防水涂料二遍； 7. 详见图纸设计说明	m2	637.56			
		分部小计						
		混凝土路面						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土面层 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	229.49			
2	041001001001	拆除路面	1. 院内原有煤矸实 心砖路拆除 2. 详见图纸设计说明	m2	229.49			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-宁平周庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白 标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

马作腰庄

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 围墙刷漆 2. 原始外墙清理 干净 3. 9厚1:3水泥砂浆 +6厚1:2.5水泥砂 浆抹面 4. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆, 中间压入一层 耐碱玻璃纤维网布 ; 5. 喷或刷防水涂料 一遍; 6. 喷或刷防水涂料 二遍; 7. 详见图纸设计说明	m2	111.29			
		分部小计						
		门楼						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除 2. 详见图纸设计说明	m3	1.97			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 2. 9厚1:3水泥砂浆 +6厚1:2.5水泥砂 浆抹面 3. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆, 中间压入一层 耐碱玻璃纤维网布 ; 4. 喷或刷防水涂料 一遍; 5. 喷或刷防水涂料 二遍; 6. 详见图纸设计说明	m2	74.82			
3	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	20.03			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格 :口40x60x2.0矩形 钢管 2. 部位:主楼屋顶 骨架 3. 做防锈处理 4. 详见图纸设计说明	t	0.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白马仵腰庄

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白马仵腰庄

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白马标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造
件腰庄项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白马作腰庄	标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目
-------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-白马作腰庄

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东
风大树张

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原围墙及基础拆除，围墙高度及原有做法详见新建围墙大样图 2. 详见图纸设计说明	m3	6.09			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	7.29			
3	010103001001	回填方	1. 回填部位：基础回填 2. 填方材料品种：素土 3. 压实系数：≥0.95	m3	4.7			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：5公里	m3	2.59			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板制作安装	m3	1.48			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.16			
7	010401003001	实心砖墙	1. 240厚MU10煤矸石实心砖围墙 2. 围墙及大门立柱 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 详见图纸设计说明	m3	2.93			
		分部小计						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东 标段： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

风大树张 目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 新建围墙及大门立柱粉刷 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 4. 刮腻子二遍，分遍磨平； 5. 喷或刷防水涂料一遍； 6. 喷或刷防水涂料二遍； 7. 详见图纸设计说明	m2	45.74			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 围墙改造粉刷 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净； 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 5. 刮腻子二遍，分遍磨平； 6. 喷或刷防水涂料一遍； 7. 喷或刷防水涂料二遍； 8. 详见图纸设计说明	m2	290.14			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-东风大树张
标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东风大树张

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东风
标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造
大树张 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东风大树张	标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目
-------------------------------	-----------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称： 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-东风大树张

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-钱店后湖

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原围墙及基础拆除，围墙高度及原有做法详见新建围墙大样图 2. 详见图纸设计说明	m3	10.3			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	14.08			
3	010103001001	回填方	1. 回填部位：基础回填 2. 填方材料品种：素土 3. 压实系数：≥0.95	m3	9.87			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：5公里	m3	4.21			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板制作安装	m3	1.72			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.58			
7	010401003001	实心砖墙	1. 240厚MU10煤矸石实心砖围墙 2. 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 详见图纸设计说明	m3	6.45			
		分部小计						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-钱店后湖

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1.新建围墙粉刷 2.9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 4.刮腻子二遍，分遍磨平； 5.喷或刷防水涂料一遍； 6.喷或刷防水涂料二遍； 7.详见图纸设计说明	m2	70.5			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1.围墙改造粉刷 2.原20厚抹灰层铲除并清理干净； 3.9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 4.5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 5.刮腻子二遍，分遍磨平； 6.喷或刷防水涂料一遍； 7.喷或刷防水涂料二遍； 8.详见图纸设计说明	m2	12.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-钱店后湖 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 大门及立柱改造 粉刷 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净; 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2. 5水泥砂浆抹面 4. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布; 5. 刮腻子二遍，分遍磨平; 6. 喷或刷防水涂料一遍; 7. 喷或刷防水涂料二遍; 8. 详见图纸设计说明	m2	40.33			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-钱店后湖

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-钱店后湖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原围墙及基础拆除，围墙高度及原有做法详见新建围墙大样图 2. 详见图纸设计说明	m3	238.91			
		分部小计						
		内墙						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 所有房间及卫生间内墙 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净； 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面； 4. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 5. 刮柔性耐水腻子两遍，分遍磨平 6. 封底涂料一道 7. 刷内墙A级白色涂料两道	m2	222.1			
2	011701003001	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	222.1			
		分部小计						
		天棚						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 房间及卫生间顶棚 2. 原有顶棚涂料面层拆除并清理干净 3. 满铺腻子找平 4. 刷底漆一遍 5. 无机涂料两遍 6. 所有房间	m2	124.6			
2	011701006001	满堂脚手架	天棚装饰脚手架	m2	124.6			
		分部小计						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 卫生间三侧外墙 2. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 4. 刮腻子二遍，分遍磨平； 5. 喷或刷防水涂料一遍； 6. 喷或刷防水涂料二遍； 7. 详见图纸设计说明	m2	47.54			
2	011701002001	外脚手架	外墙装饰脚手架	m2	47.54			
		分部小计						
		围墙粉刷						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 外墙改造粉刷 2. 原20厚抹灰层铲除并清理干净； 3. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 5. 喷或刷底涂料一遍； 6. 喷或刷面层涂料二遍； 7. 详见图纸设计说明	m2	123.48			
		分部小计						
		新建围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	227.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010103001001	回填方	1. 回填部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 压实系数:≥0.95	m3	158			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5公里	m3	69.17			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作安装	m3	24.3			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	61.76			
6	010401003001	实心砖墙	1. 240厚MU10煤矸石实心砖围墙 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 3. 详见图纸设计说明	m3	157.6			
7	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂	m2	5.31			
8	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	19.55			
9	010901001001	瓦屋面	1. 围墙:成品深灰色树脂脊 2. 树脂瓦屋面	m2	182.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆+6厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 5厚抗裂水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布； 3. 刮腻子二遍，分遍磨平； 4. 喷或刷防水涂料一遍； 5. 喷或刷防水涂料二遍； 6. 详见图纸设计说明	m2	1435.71			
		分部小计						
		透水砖路面						
1	011102003001	块料楼地面	1. 200*100*60青灰色透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实	m2	293.01			
2	040204001001	级配碎石	1. 厚度:150厚级配碎石垫层	m2	293.01			
		分部小计						
		汀步						
1	040203008001	汀步	1. 600*300*30mm石材 2. 40厚粗砂垫层 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	60.66			
		分部小计						
		回填						
1	010103001002	回填方	1. 回填土 2. 详见图纸设计说明	m3	546			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园

标段：鄆城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园 标段：郸城县宁平等10个乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园 标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园-绿化

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园-绿化

标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园-绿化
标段：郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目-烈士陵园-绿化 标段: 郸城县宁平等10乡镇公墓提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

